

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

Obra
REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VALE DO ANARI -
RONDÔNIA

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,0	= 18 HORAS SEMANAIS * 2 MESES DE OBRAS
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,0	= 40 HORAS SEMANAIS * 2 MESES DE OBRAS
2	TAXAS E EMOLUMENTOS			
2.1	ART DE EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,0	= 1 ART/RRT/TRT DE EXECUÇÃO DEVIDADEMENTE REGISTRADA
3	SEGURANÇA DO TRABALHO			
3.1	Programa Prevenção de Risco Ambiental - PPRA	UN	1,0	= = 1 PROGRAMA FORMALIZADO
3.2	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO	UN	1,0	= = 1 PROGRAMA FORMALIZADO
4	SERVIÇOS INICIAIS			
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,0	= 2,00M * 3,00M
5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
5.1	REMOÇÃO/RETIRADA/DEMOLIÇÃO			
5.1.1	REMOÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	267,0	= CONFORME PROJETO ELETRICO
5.1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	267,0	= CONFORME PROJETO ELETRICO
5.2	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS			
5.2.1	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	267,0	= CONFORME PROJETO ELETRICO
5.2.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	267,0	= CONFORME PROJETO ELÉTRICO

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

319.633,93

87.030,43

406.664,36

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA
